１.小口径推進工 数量集計表

名　　称	規　　格	単 位	数量	備　　考
小口径推進工	低耐荷力方式・圧入式二工程式			
路線延長		m	55.00	
管渠延長		m	53.05	
推進工	誘導管推進工	m	52.45	
推進工	硬質塩化ビニル管推進工（スクリュウ排土方式）	m	52.45	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直管	先頭管φ200 L=1.00m	本	2.00	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直管	標準管φ200 L=1.00m	本	49.10	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手直管	最終管φ200 L=1.00m	本	2.00	
ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工	低耐荷力圧入二工程式	m	52.45	
可とう継手	φ200ｍｍ用	本	4.00	
発生土処理				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬工	ﾀﾞﾝﾌﾟ4t,BH0.20m3,DIDなし,0.5km	m3	1.92	
残土受入地での処理	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ普通15t級	m3	1.92	
立坑内管布設工				
推進用硬質塩化ビニル管				
管布設工	管径φ200mm	m	0.60	
仮設備工				
坑口				
発進坑口工	φ200ｍｍ	箇所	2.00	
到達坑口工	φ200ｍｍ	箇所		
既設到達坑口工	φ200ｍｍ	箇所	2.00	
鏡切り				
発進鏡切り工	ケーシング	箇所	2.00	
発進鏡切り工	ライナープレート	箇所		
到達鏡切り工	ケーシング	箇所		
到達鏡切り工	ライナープレート	箇所		
推進設備工		箇所	1.00	
推進設備据換工		箇所	1.00	
先導体回収		箇所	2.00	