

## 第 1 号 内訳表

## 管路掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）補助的作業あり	m3	1			第 1 号代価表参照
計	1 m3 当り					

## 第 2 号 内訳表

## 管路埋戻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）発生土	m3	1			第 2 号代価表参照
計	1 m3 当り					

## 第 3 号 内訳表

## 発生土処理

241 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処分工（機械積込み）	4 t, 山0.28 平0.2, 距離0.5km	m3	241			現場から仮置場 第 3 号代価表参照
積込工（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	97			第 4 号代価表参照
土砂等運搬工（標準）	BH山積0.8m3（平積0.6m3）積込 DID区間無 土砂（岩塊・玉石混り土含む）49.5km以下	m3	97			仮置場からSY 第 5 号代価表参照
ストックヤード利用料金	発生土搬入	m3	97			
計	241 m3 当り					
	1 m3 当り					

## 第 4 号 内訳表

## 埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(小規模)	BH山積0.28m3(平積0.2m3)積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1			第 6 号代価表参照
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1			第 4 号代価表参照
計	1 m3 当り					

## 第 5 号 内訳表

## 硬質塩化ビニル管

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 20m以上	m	1			第 7 号代価表参照
計	1 m 当り					

## 第 6 号 内訳表

## 砂基礎

150.3 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工	機械施工 10m3以上	m3	53.9			第 8 号代価表参照
計	150.3 m 当り					
	1 m 当り					

## 第 7 号 内訳表

## たて込み簡易土留

153.5 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工(両側分)	標準型 山積0.28/平積 0.2m3 掘削深さ2m	m	153.5			第 9 号代価表参照
引抜工(両側分)	トラックレーン・油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊 掘削深さ2m	m	153.5			第 10 号代価表参照
土留材質料		式	1			
計	153.5 m 当り					
	1 m 当り					

## 第 8 号 内訳表

## 推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入工工程)

35.5 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工法用硬質塩化ビニル管	標準管・先頭管・最終管 φ200mm SSPS L=0.8m	本	46			
誘導管推進工	呼び径φ200 クレーン装置付 ヘ ーストラック4t級 吊能力2.9t	m	35.5			第 11 号代価表参照
硬質塩化ビニル管推進工	呼び径φ200 クレーン装置付 ヘ ーストラック4t級 吊能力2.9t	m	35.5			第 12 号代価表参照
スクリーコンベヤ類撤去工	呼び径150～450mm クレーン装置 付 ヘーストラック4～4.5t積吊能 力2.9t	m	35.5			第 13 号代価表参照
計	35.5 m 当り					
	1 m 当り					



第 9 号 内訳表

硬質塩化ビニル管

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm 20m未満	m	1			第 14 号代価表参照
計	1 m 当り					

## 第 10 号 内訳表

## 鏡切り

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1.2			第 15 号代価表参照
計	1 箇所 当り					

## 第 11 号 内訳表

## 推進設備等設置撤去

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備工（低耐荷力圧入工工程）		箇所	1			第 16 号代価表参照
計	1 箇所 当り					

## 第 12 号 内訳表

## 組立1号マンホール

3 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧力開放型人孔鉄蓋	H=110 φ600 T-25 変形防止 部材（変形ボルト含）付、鍵 付	個	3			
マンホール用可とう継手	塩ビ管用 φ200	個	6			
マンホール用可とう継手	推進用 φ200	個	1			
調整リング	50	個	2			
調整リング	150	個	1			
斜壁	円形1号マンホール 600	個	3			
管取付壁	円形1号マンホール 900	個	2			
管取付壁	円形1号マンホール 1200	個	1			
底版	円形1号マンホール	個	3			
底部工(組立式)		箇所	3			第 17 号代価表参照
マンホール削孔費	0.1号塩ビ管用 200	箇所	4			

## 第 12 号 内訳表

組立1号マンホール

3 箇所 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1 号(内径900mm) 3 m以下 手間のみ	箇所	3			
計	3 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

## 第 13 号 内訳表

## 小型マンホール(塩化ビニル製)

2 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点・中間形式	径300mm 2m以下 本管径150 及び200mm 材工共	箇所	2			
小型マンホール防護蓋	鋳鉄製防護蓋 T25 φ300	枚	2			
計	2 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

## 第 14 号 内訳表

## 管路掘削

56 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）補助的作業あり	m3	9			第 1 号代価表参照
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	47			第 18 号代価表参照
人力積込工	土砂	m3	47			第 19 号代価表参照
計	56 m3 当り					
	1 m3 当り					

## 第 15 号 内訳表

## 管路埋戻

23 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	18			第 20 号代価表参照
機械投入埋戻工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）発生土	m3	5			第 21 号代価表参照
計	23 m3 当り					
	1 m3 当り					



## 第 16 号 内訳表

## 発生土処理

56 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土処分工（機械積込み）	4 t, 山0.28 平0.2, 距離 0.5km	m3	56			現場から仮置場 第 3 号代価表参照
積込工（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	30			第 4 号代価表参照
土砂等運搬工（標準）	BH山積0.8m3（平積0.6m3）積 込 DID区間無 土砂（岩塊・玉 石混り土含む）49.5km以下	m3	30			仮置場からSY 第 22 号代価表参照
ストックヤード利用料金	発生土搬入	m3	30			
計	56 m3 当り					
	1 m3 当り					

## 第 17 号 内訳表

## 埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(小規模)	BH山積0.28m3(平積0.2m3)積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1			第 23 号代価表参照
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1			第 4 号代価表参照
計	1 m3 当り					

## 第 18 号 内訳表

ます

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ビニル製）	ます（径200mm）5箇所以上	箇所	1			第 24 号代価表参照
計	1 箇所 当り					

## 第 19 号 内訳表

## 取付管

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工	管径150mm 5箇所以上 3m未満 本管材質 CO製・陶製以外	箇所	1			第 25 号代価表参照
計	1 箇所 当り					

## 第 20 号 内訳表

## アルミ矢板土留

3 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工	掘削深2.0m以下 両側分 標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup>	m	3			第 26 号代価表参照
アルミ矢板引抜工	掘削深2.0m以下 両側分 トラッククレーン・油圧伸縮ジャッキ型 4.9t吊	m	3			第 27 号代価表参照
土留支保設置撤去工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下 水圧式パイプサポート	m	3			第 28 号代価表参照
土留材賃料		式	1			
計	3 m 当り					
	1 m 当り					

## 第 21 号 内訳表

## 管路埋戻

1.7 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m3	0.7			第 29 号代価表参照
機械投入埋戻工（バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3）	m3	1			第 30 号代価表参照
計	1.7 m3 当り					
	1 m3 当り					

## 第 22 号 内訳表

## 発生土処理

7 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(標準)	クラムシェル平積0.4m3か0.8m3積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m3	7			現場から仮置場 第 31 号代価表参照
積込工(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6			第 4 号代価表参照
土砂等運搬工(標準)	BH山積0.8m3(平積0.6m3) 積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 49.5km以下	m3	6			仮置場からSY 第 32 号代価表参照
ストックヤード利用料金	発生土搬入	m3	6			
計	7 m3 当り					
	1 m3 当り					

## 第 23 号 内訳表

## 埋戻土運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工(小規模)	BH山積0.28m3(平積0.2m3)積込 DID区間無 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1			第 33 号代価表参照
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1			第 4 号代価表参照
計	1 m3 当り					



## 第 24 号 内訳表

## 鋼製ケーシング圧入掘削

3.2 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径 φ 1500mm 粘性土 (N ≤ 5) 油圧・テレスコピック式・クローラ型 0.2m <sup>3</sup>	m	3.2			第 34 号代価表参照
ケーシング溶接工	呼び径 φ 1500mm	箇所	1			第 35 号代価表参照
ケーシング引上げ工	呼び径 φ 1500mm 油圧伸縮ジブ型 16t 吊	m	0.9			第 36 号代価表参照
ケーシング撤去工	呼び径 φ 1500mm ケーシング 撤去長 1.492m	箇所	1			第 37 号代価表参照
計	3.2 m 当り					
	1 m 当り					

## 第 25 号 内訳表

## 底部コンクリート

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部コンクリート		箇所	1			第 38 号代価表参照
計	1 箇所 当り					

## 第 26 号 内訳表

## 圧入掘削設備

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設置撤去工	呼び径 φ 1500mm 油圧伸縮ジャッキ型 16t吊	回	1			第 39 号代価表参照
計	1 箇所 当り					

## 第 27 号 内訳表

## 鋼製ケーシング 存置

2.6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃先製作取付費	φ 1500	個	1			
鋼製ケーシング	φ 1500	m	2.6			
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	トン	0.7			
計	2.6 m 当り					
	1 m 当り					

## 第 28 号 内訳表

## 仮設ケーシング 損料等

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ケーシング損料		回	1			
計	1 式 当り					

## 第 29 号 内訳表

## 円形覆工板

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板設置工	φ 1500mm	箇所	1			第 40 号代価表参照
円形覆工板撤去工	φ 1500mm	箇所	1			第 41 号代価表参照
円形覆工板賃料		式	1			
計	1 箇所 当り					

## 第 30 号 内訳表

## 舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1			第 42 号代価表参照
計	1 m 当り					

## 第 31 号 内訳表

## 舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破碎工	舗装15cm以下 障害等無 騒音 振動対策不要 積込作業有	m2	1			第 43 号代価表参照
計	1 m2 当り					



## 第 32 号 内訳表

## 殻運搬処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(舗装版破碎)	機械積込(騒音対策無15cm以下) DID区間無 11.5km以下	m3	1			第 44 号代価表参照
アスファルト廃材処理費 (中間処理施設)	掘削材 4 0 cm以下	トン	2.35			
計	1 m3 当り					

## 第 33 号 内訳表

## 下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工	350mm 2層施工 R C - 4 0	m2	1			第 45 号代価表参照
計	1 m2 当り					

## 第 34 号 内訳表

## 上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工	全仕上厚 150mm 1層施工 M - 3 0	m2	1			第 46 号代価表参照
計	1 m2 当り					

## 第 35 号 内訳表

## 表層

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	1層平均厚50mm PK-3 再生密 粒度アスコン(20) 大型車	m2	1			第 47 号代価表参照
計	1 m2 当り					

## 第 36 号 内訳表

## 交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			第 48 号代価表参照
計	1 人日 当り					

## 第 37 号 内訳表

## 仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬(簡易鋼矢板)	製品長 1 2 m以内 往路 1 0 kmまで	t	1			運搬基地から現場 第 49 号代価表参照
仮設材等の運搬(簡易鋼矢板)	製品長 1 2 m以内 復路 1 0 kmまで	t	1			現場から運搬基地 第 50 号代価表参照
計	1 t 当り					

## 第 38 号 内訳表

## 試験掘

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	27			第 42 号代価表参照
As舗装版破碎工	舗装15cm以下 障害等無 騒音 振動対策不要 積込作業有	m2	7			第 43 号代価表参照
機械掘削工 (バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 補 助的作業あり	m3	3			第 1 号代価表参照
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	5			第 18 号代価表参照
機械投入埋戻工 (バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 発 生土	m3	5			第 2 号代価表参照
下層路盤工	200mm 2層施工 R C - 4 0	m2	7			第 51 号代価表参照
上層路盤工	全仕上厚 150mm 1層施工 M - 3 0	m2	7			第 46 号代価表参照
表層工 (歩道部)	幅1.4m未満 1層平均厚50mm PK-3 再生密粒度アスコン(20) 大型車	m2	7			第 52 号代価表参照
計	1 式 当り					

## 第 39 号 内訳表

## 借地料

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
代替駐車場			1			
計	1 式 当り					