数 量 総 括 表

種 別	名 称	仕 様	数量 No.2497-2 φ1500							合計	単位	備 考
	設置個所数		1							1	箇所	
	立坑深		2.308							2.308	m	
圧入掘削積込工	掘削深		3.258							3.3	m	Ａｓ除く
		粘性土 N≦５	3.258							3.3	m	
		砂質土 N≦３０	0.000							0.0	m	
		礫質土 N≦３０								0.000	m	
										0.000		
	ケーシング材料	全長	2.600							2.600	m	
		重量（0.466ｔ/m）	1.212							1.2	t	
		刃先	1							1	個	
		先頭ケーシング L=1.2m	1							1	個	
		先頭ケーシング L=1.5m								0	個	
		先頭ケーシング L=1.4m										
		最終ケーシング L=1.3m								0	個	
		最終ケーシング L=1.2m	1							1	個	
		仮設ケーシング L=2.0m	1							1	個	
										0.000		
土工	機械掘削工									0.00		
		砂質土	0.000							0	m^3	
		粘性土	5.943							6	m^3	
	エアモル埋戻し		0.727									
	埋戻し土量	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.60m3	0.990							1	m^3	
	残土処分工		4.95							5	m^3	
										0.000		
	引抜工		0.90							0.9	m	
	溶接工(φ1500)	4.70m/箇所	4.70							4.7	m	
	ケーシング切断工		10.68							10.7	m	
	スクラップ		0.705							0.705	t	
	底部コンクリート量	1.80m3/箇所	1.80							1.8	m^3	
	うわ水排水工		1.00							1	箇所	
	スライム処理工		1.000							1	箇所	
	産廃処理工	0.70m3/箇所	0.70							0.7	m^3	
	円形覆工板		1							1	箇所	
										0.000		
										0.000		
										0		
付帯工										0		
	舗装切断工	切断深≦10cm	4.79							4.8	m	
	舗装版掘削積み込み	舗装版厚 t≦10cm	1.82							2	m^2	
	ＡＳガラ処分	BH0.35積 10t積	0.09							0.090	m^3	
										0.00		
	下層路盤工	C-40 t=20cm	1.82							2	m^2	
	上層路盤工	M-30 t=15cm	1.82							2	m^2	
	表層工	再生密粒度 t=5cm	1.82							2	m^2	
										0.00		
	撤去・復旧工	Ｌ型街渠	0.00							0.0	m	
										0		