

# 本工事費内訳書（合併 1）

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路(補助)									
管きょ工(小口径推進)									
低耐荷力圧入二工程推進工									
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工程)					192.100	m			
推進工法用硬質塩化ビニル管 Φ200 L=0.8m SSPS 標準管、先導管、最終管					236.000	本			
誘導管推進工 1推進区間の延長（実数入力）(49.5 m)					49.500	m			第0001号代価表
誘導管推進工 1推進区間の延長（実数入力）(41.5 m)					41.500	m			第0004号代価表
誘導管推進工 1推進区間の延長（実数入力）(28.65 m)					28.650	m			第0006号代価表
誘導管推進工 1推進区間の延長（実数入力）(39.65 m)					39.650	m			第0008号代価表
誘導管推進工 1推進区間の延長（実数入力）(32.8 m)					32.800	m			第0010号代価表
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径(mm)(呼び径200mm),滑材計上区分(計上しない),滑材注入機械器具損料計上区分(計上しない),1推進区間の延長（実数入力）(49.5 m)					49.500	m			第0012号代価表
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径(mm)(呼び径200mm),滑材計上区分(計上しない),滑材注入機械器具損料計上区分(計上しない),1推進区間の延長（実数入力）(41.5 m)					41.500	m			第0014号代価表
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径(mm)(呼び径200mm),滑材計上区分(計上しない),滑材注入機械器具損料計上区分(計上しない),1推進区間の延長（実数入力）(28.65 m)					28.650	m			第0016号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) (呼び径200mm), 滑材計上区分(計上しない), 滑材注入機械器具損料計上区分(計上しない), 1推進区間の延長 (実数入力) (39.65 m)			39.650	m			第0018号代価表
	硬質塩化ビニル管推進工	呼び径(mm) (呼び径200mm), 滑材計上区分(計上しない), 滑材注入機械器具損料計上区分(計上しない), 1推進区間の延長 (実数入力) (32.8 m)			32.800	m			第0020号代価表
	スクレーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)				192.100	m			第0022号代価表
発生土処理					7.000	m3			
発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み	ダンプトラック規格(ダンプトラック 4t積級), 運搬距離 (実数入力) (0.5 km), DID区間(DID区間なし), バックホウ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)), タイヤ損耗費(良好)				7.000	m3			第0023号代価表
積込(ルース)	土質(土砂), 作業内容(土量50,000m3未満)				7.000	m3			施工P 第0025号代価表
土砂等運搬	土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (49.5 km以下)				7.000	m3			施工P 第0026号代価表
ストックヤード利用料金〔処分費等の対象〕	区分(発生土搬入)				7.000	m3			第0027号代価表
立坑内管布設工									
硬質塩化ビニル管					2.550	m			
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	規格・仕様(呼び径 200mm), 施工規模(20m未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)				2.550	m			第0028号代価表
仮設備工(小口径)									

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鏡切り						箇所			
					9.000				
鏡切り工 土留種別(ライナープレート(t=2.7~3.2mm))						m			第0029号代価表
					10.800				
推進設備等設置撤去						箇所			
					3.000				
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)						箇所			第0030号代価表
					3.000				
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)						箇所			第0031号代価表
					2.000				
マンホール工									
組立マンホール工									
組立0号マンホール						箇所			
					1.000				
組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(0号(750mm)・楕円 3m超~5m以下) , 施工規模(4箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)						箇所			第0032号代価表
					1.000				
底部工 (0号組立式)						箇所			第0033号代価表
					1.000				
マンホール削孔費 0.1号塩ビ管用 200						箇所			
					1.000				
マンホール用可とう継手 推進用 Φ200						個			
					2.000				
転落防止はしご (φ600用) φ600						個			
					1.000				
調整リング 100						個			
					1.000				
斜壁 円形0号マンホール 600						個			
					1.000				
直壁 円形0号マンホール 600						個			
					1.000				
管取付壁 円形0号マンホール 1800						個			
					1.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	底板	円形0号マンホール				個			
					1.000				
	圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付)	φ600 T-25 勾配受H=110 ノンスリップタイプ				個			
					1.000				
	組立1号マンホール					箇所			
					1.000				
	組立マンホール設置工(市場単価)	規格・仕様(1号(900mm) 3m超～4m以下), 施工規模(4箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)				箇所			第0036号代価表
					1.000				
	底部工 (1号組立式)					箇所			第0037号代価表
					1.000				
	底部工 (既設1号)					箇所			第0038号代価表
					1.000				
	マンホール削孔費	0.1号塩ビ管用 200				箇所			
					2.000				
	マンホール用可とう継手	推進用 Φ200				個			
					2.000				
	転落防止はしご (φ600用)	φ600				個			
					1.000				
	調整リング	150				個			
					1.000				
	斜壁	円形1号マンホール 450				個			
					1.000				
	直壁	円形1号マンホール 900				個			
					1.000				
	管取付壁	円形1号マンホール 1800				個			
					1.000				
	底板	円形1号マンホール				個			
					1.000				
	圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付)	φ600 T-25 勾配受H=110 ノンスリップタイプ				個			
					1.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				組立レジン1号マンホール		箇所			
					3.000				
				組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(1号(900mm) 3m以下), 施工規模(4箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)		箇所			第0039号代価表
					3.000				
				底部工 (レジン1号組立式)		箇所			第0040号代価表
					3.000				
				マンホール削孔費 1号レジン塩ビ管用 200		箇所			
					2.000				
				マンホール用可とう継手 推進用 Φ200		個			
					5.000				
				転落防止はしご (φ 600 用) φ 600		個			
					3.000				
				レジン調整リング 50		個			
					2.000				
				レジン調整リング 150		個			
					2.000				
				頂板 レジン1号マンホール 120		個			
					3.000				
				直壁 レジン1号マンホール 600		個			
					1.000				
				直壁 レジン1号マンホール 1200		個			
					2.000				
				直壁 レジン1号マンホール 1500		個			
					3.000				
				底板 レジン1号マンホール		個			
					3.000				
				管口処理材 目地用樹脂パテ		kg			
					8.300				
				特殊加工費 内止緊結加工(3箇所/1目地)		目地			
					3.000				
				圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部 材(ボルト含)付, 鍵付) φ 600 T-25 勾配受H=110 ノンスリップタイプ		個			
					3.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付管およびます工									
管路土工									
管路掘削					12.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(現場制約あり)					12.000	m3			施工 P 第0042号代価表
人力積込 土質等区分(土砂)					12.000	m3			施工 P 第0043号代価表
管路埋戻					4.000	m3			
埋戻し 施工方法(現場制約あり), 土質(土砂), 締固 めの有無(有り)					4.000	m3			施工 P 第0044号代価表
発生土処理					13.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(現場制約あり), 積込機種・ 規格(人力), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土 含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無)(0.5km以下)					13.000	m3			施工 P 第0045号代価表
積込(ルーズ) 土質(土砂), 作業内容(土量50,000m3未満)					8.000	m3			施工 P 第0025号代価表
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ クホリ山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無)(49.5km以下)					8.000	m3			施工 P 第0026号代価表
ストックヤード利用料金〔処分費等の対象〕 区分(発生土搬入)					8.000	m3			第0027号代価表
埋戻土運搬					4.000	m3			
積込(ルーズ) 土質(土砂), 作業内容(土量50,000m3未満)					4.000	m3			施工 P 第0025号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	土砂等運搬	土砂等発生現場(小規模), 積込機種・規格(ハッホ山積0.28m3 (平積0.2m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(1.0km以下)	4.000	m3					施工P 第0046号代価表
ます設置工									
ます			5.000	箇所					
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様(ます径 200mm), 施工規模(5箇所以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 鋳鉄製防護蓋設置の有無(無)	5.000	箇所						第0047号代価表
取付管布設工									
取付管			15.200	m					
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(有), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)	2.000	箇所						第0048号代価表
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(無), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)	3.000	箇所						第0049号代価表
取付管(推進)			14.500	m					
取付管推進工			14.500	m					第0050号代価表
立坑工									
管路土工									

# 本工事費内訳書（合併1）

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土処理						m3			
					37.000				
発生土運搬工(4t積級・2t積級)機械積込み タンブトラック規格(タンブトラック 4t積級), 運搬距離(実数入力)(0.5 km), DID区間(DID区間なし), ハックル規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)), タイ損耗費(良好)						m3			第0023号代価表
					37.000				
積込(ルーズ) 土質(土砂), 作業内容(土量50,000m3未満)						m3			施工P 第0025号代価表
					37.000				
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(49.5km以下)						m3			施工P 第0026号代価表
					37.000				
ストックヤード利用料金〔処分費等の対象〕 区分(発生土搬入)						m 3			第0027号代価表
					37.000				
ライフプレート式土留工及び土工									
ライフプレート掘削土留						m			
					17.500				
ライフプレート掘削土留工(人力掘削) 径1900mm以下 土質区分(砂質土及び粘性土)						m			第0066号代価表
					17.500				
グラウト注入工						m3			第0068号代価表
					7.570				
ライフプレート埋戻						m3			
					12.000				
ガイドコンクリート						箇所			第0069号代価表 20260501
					5.000				
エアモルタル埋戻し						m3			第0068号代価表
					12.000				
ライフプレート撤去工 形区分(円形), 径 又は 短径(mm)(径 ~ 1400mm)						m			第0074号代価表
					1.500				



# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ライナープレート撤去工	形区分(円形), 径 又は 短径(mm) (径1500～3000mm)			6.000	m			第0075号代価表
	スクラップ〔全間接費の対象外〕				1.235	t			第0076号代価表
	ライナープレート存置				10.000	m			
	ライナープレート存置 Φ1200				2.000	m			
	ライナープレート存置 Φ1500				8.000	m			
	円形覆工板				5.000	箇所			
	円形覆工板設置工 呼び径(mm) (呼び径φ1500mm)				5.000	箇所			第0077号代価表
	円形覆工板撤去工 呼び径(mm) (呼び径φ1500mm)				5.000	箇所			第0079号代価表
	円形覆工板賃料等 円形覆工板賃料(月) (実数入力) (月), 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) (2 枚)				1.000	式			第0080号代価表
	円形覆工板賃料等 円形覆工板賃料(月) (実数入力) (月), 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) (2 枚)				1.000	式			第0081号代価表
	円形覆工板賃料等 円形覆工板賃料(月) (実数入力) (月), 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) (1 枚)				1.000	式			第0082号代価表
	付帯工								
	舗装版破碎工								
	舗装版切断				47.000	m			
	舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)				47.000	m			施工P 第0083号代価表
	舗装版破碎				19.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版破碎	舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			19.000	m2			施工P 第0084号代価表
殻運搬					1.000	m3			
殻運搬	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無し) (6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)				1.000	m3			施工P 第0085号代価表
殻処分					1.000	m3			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)					2.300	t			第0086号代価表
舗装版復旧工									
下層路盤					19.000	m2			
下層路盤(市道L)	全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)				19.000	m2			施工P 第0087号代価表
上層路盤					19.000	m2			
上層路盤(市道L)	全仕上り厚(実数入力)(170 mm), 施工区分(2層施工), 材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)				19.000	m2			施工P 第0088号代価表
表層					19.000	m2			
表層(車道・路肩部)	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				19.000	m2			施工P 第0089号代価表
仮設工									

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工									
交通誘導警備員					250.000	人日			
交通誘導警備員B					250.000	人日			第0090号代価表
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
仮設材運搬費					11.710	t			
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 往路					6.670	t			
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 復路					5.040	t			
準備費									
試験掘費					6.000	箇所			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					32.400	m			施工P 第0083号代価表
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					8.400	m2			施工P 第0084号代価表
掘削 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模)),施工数量(小規模(標準以外))					2.940	m3			施工P 第0093号代価表
床掘り 土質(土砂),施工方法(現場制約あり)					9.660	m3			施工P 第0042号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)					9.660	m3			第0094号代価表
下層路盤 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					8.400	m2			施工 P 第0087号代価表
上層路盤 全仕上り厚(実数入力)(170 mm), 施工区分(2層施工), 材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					8.400	m2			施工 P 第0088号代価表
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					8.400	m2			施工 P 第0095号代価表
役務費									
借地料					1.000	式			
借地料(一式入力) 借地料(千円)(千円)					1.000	式			第0096号代価表
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 1 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									