

# 本工事費内訳書（合併２）

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路(単独)									
取付管およびます工									
管路土工									
管路掘削					2.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(現場制約あり)					2.000	m3			施工 P 第0042号代価表
人力積込 土質等区分(土砂)					2.000	m3			施工 P 第0043号代価表
管路埋戻					0.500	m3			
埋戻し 施工方法(現場制約あり), 土質(土砂), 締固 めの有無(有り)					0.500	m3			施工 P 第0044号代価表
発生土処理					2.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(現場制約あり), 積込機種・ 規格(人力), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土 含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無)(0.5km以下)					2.000	m3			施工 P 第0045号代価表
積込(ルーズ) 土質(土砂), 作業内容(土量50,000m3未満)					1.000	m3			施工 P 第0025号代価表
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離(km)(DID区間無)(49.5km以下)					1.000	m3			施工 P 第0026号代価表
ストックヤード利用料金〔処分費等の対 象〕 区分(発生土搬入)					1.000	m3			第0027号代価表
埋戻土運搬					0.500	m3			

# 本工事費内訳書（合併2）

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	積込（ルーズ）	土質（土砂），作業内容（土量50,000m3未満）				m3			施工P 第0025号代価表
					0.500				
	土砂等運搬	土砂等発生現場（小規模），積込機種・規格（ハック山積0.28m3（平積0.2m3），土質（土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無（無し），運搬距離（km）（DID区間無）（1.0km以下）				m3			施工P 第0046号代価表
					0.500				
	ます設置工								
	ます					箇所			
					1.000				
	ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）	規格・仕様（ます径 200mm），施工規模（5箇所未満），時間的制約を受ける場合の補正（無），夜間作業補正（無），铸铁製防護蓋設置の有無（無）				箇所			第0091号代価表
					1.000				
	取付管布設工								
	取付管					m			
					2.000				
	取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格・仕様（管径 100mm），施工規模（5箇所未満），時間的制約を受ける場合の補正（無），夜間作業補正（無），取付管長3m未満の場合の補正（有），取付管長5m以上12m未満の補正（無），本管材質コンクリート製・陶製の補正（無）				箇所			第0092号代価表
					1.000				
	取付管（推進）					m			
					2.900				
	取付管推進工					m			第0050号代価表
					2.900				
	付帯工								
	舗装版破碎工								
	舗装版切断					m			
					4.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 2 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版切断	舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)			4.000	m			施工P 第0083号代価表
	舗装版破碎				1.000	m2			
	舗装版破碎	舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)			1.000	m2			施工P 第0084号代価表
	殻運搬				0.090	m3			
	殻運搬	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無し)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)			0.090	m3			施工P 第0085号代価表
	殻処分				0.090	m3			
	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) [処分費等の対象] 区分(掘削材 40cm以下)				0.200	t			第0086号代価表
	舗装版復旧工								
	下層路盤				1.000	m2			
	下層路盤(市道L)	全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)			1.000	m2			施工P 第0087号代価表
	上層路盤				1.000	m2			
	上層路盤(市道L)	全仕上り厚(実数入力)(170 mm), 施工区分(2層施工), 材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)			1.000	m2			施工P 第0088号代価表
	表層				1.000	m2			

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 2 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(30 mm),材料(再生密粒度アスコン (20)),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)					1.000	m2			施工P 第0089号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					10.000	人日			
交通誘導警備員B					10.000	人日			第0090号代価表
直接工事費計									
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

# 本 工 事 費 内 訳 書 ( 合 併 2 )

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工 事 区 分   工 種   種 別   細 別   規 格					数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									