■取付管土工（取付管堀山）

事業区分：　単独

番号	管番号	管記号	取付管箇所数 左 標準 (個)	取付管箇所数 左 直結 (個)	取付管箇所数 左 直結 (個)	取付管箇所数 右 標準 (個)	取付管箇所数 右 直結 (個)	取付管箇所数 右 直結 (個)	道路幅員 (m)	平均占有位置 左 (m)	平均占有位置 右 (m)	取付管延長 左 (m)	取付管延長 右 (m)	側溝控除長 上流 左 (m)	側溝控除長 上流 右 (m)	側溝控除長 下流 左 (m)	側溝控除長 下流 右 (m)	側溝控除長 平均 左 (m)	側溝控除長 平均 右 (m)	本管掘削幅／2 (m)	掘削延長 左 (m)	掘削延長 右 (m)	総掘削延長 左 (m)	総掘削延長 右 (m)	総掘削延長 計 (m)	本管平均土被り (m)	平均掘削幅 (m)	平均掘削深 (m)	砂基礎厚 (m)	表層工 (m)	土工掘削深 (m)	掘削工 (m³) 人力	掘削工 (m³) 機械	掘削工 (m³) 合計	埋戻し控除高 (m) 基礎	埋戻し控除高 (m) 舗装厚	埋戻し控除高 (m) 路床厚	取付管基礎 (m³)	埋戻し工 (m³) 人力	埋戻し工 (m³) 機械	埋戻し工 (m³) 合計	路床工 (m³)	残土量 (2tダンプ) (m³) 路盤 計	残土量 1層目 土質	残土量 1層目 計	残土量 2層目 土質	残土量 2層目 計	残土処理 (2tダンプ) (m³) 砂質土	残土処理 粘性土 路盤	残土処理 計	舗装処分工 切断 延長 (m)	舗装処分工 取壊し工 面積 (m²)	舗装処分工 取壊し工 処分工 (m³)
1	122-3	1	3						3.60	3.00	0.60	4.00	1.60							0.50	3.50	1.10	10.50		10.50	0.99	0.68	0.92	0.365	0.05	0.87	6.17		6.17	0.365	0.40		2.70	1.1		1.10		2.48	粘性土	3.69	粘性土			6.17	6.17	15.00	6.00	0.30
2	123	1				2			3.60	3.00	0.60	4.00	1.60							0.50	3.50	1.10		2.20	2.20	1.59	0.68	1.27	0.365	0.05	1.22	1.82		1.82	0.365	0.40		0.72	0.76		0.76		0.52	粘性土	1.30	粘性土			1.82	1.82	0.40	0.16	0.01
合計			3			2																	10.50	2.20	12.70							8.0		8.0				3.4	1.86		1.9		3.0		5.0				8.0	8.0	15.40	6.16	0.31

■取付管土工(本管堀山)

事業区分:　単独

番号	管番号	管記号	土工延長(取付管掘削幅)(m)	管種・管径	掘削幅 上段:上幅 中段:下幅 下段:平均(m)	平均掘削深(本管中心)(m)	舗装控除厚(m)	土工掘削深(m)	掘削土量(m3) 人力	機械 BH 0.06m³	BH 0.10m³	BH 0.20m³	BH 0.35m³	BH 0.60m³	計	控除高(m) 基礎	仮復旧	路床厚	埋戻し工 人力	機械 BH 0.06m³	BH 0.10m³	BH 0.20m³	BH 0.35m³	BH 0.60m³	計	路床工(m³)
1	122-3	1	0.68	硬質塩化ビニル管 200	1.00	1.10	0.05	1.05				2.14			2.14	0.21	0.40					1.00			1.00	
2	123	1	0.68	硬質塩化ビニル管 200	1.00	1.70	0.05	1.65				2.24			2.24	0.21	0.40					1.49			1.49	
合計			1.36									4.38			4.38							2.49			2.49	

番号	残土処理(m³) 路盤工 路床工	1層目 2t	4t	10t	計	2層目 2t	4t	10t	計	計 2t	4t	10t	合計	残土処理(m³) 発生土 砂質土	廃棄土 粘性土	路盤	計	舗装処分工 切断延長(m)	取壊し工 面積(m²)	処分工(m³)
1	0.72		1.32		粘性土 1.32				粘性土		0.68		0.68		1.32	0.72	2.04	4.08	2.04	0.10
2	0.48		1.70		粘性土 1.70				粘性土		1.09		1.09		1.70	0.48	2.18	2.72	1.36	0.07
合計	1.20		3.02		3.02						1.77		1.77		3.02	1.20	4.22	6.80	3.40	0.17