

工事数量総括（内訳）表

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
管路(補助)				式		
			1			
管きょ工(小口径推進)				式		
			1			
低耐荷力圧入二工程推進工				式		推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工 192.100 m 発生土処理 7.000 m3
			1			
立坑内管布設工				式		硬質塩化ビニル管 2.550 m
			1			
仮設備工(小口径)				式		鏡切り 9.000 箇所 推進設備等設置撤去 3.000 箇所
			1			
マンホール工				式		
			1			
組立マンホール工				式		組立0号マンホール 1.000 箇所 組立1号マンホール 1.000 箇所 組立レジン1号マンホール 3.000 箇所
			1			
取付管およびます工				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 12.000 m3 管路埋戻 4.000 m3 発生土処理 13.000 m3 埋戻土運搬 4.000 m3
			1			
ます設置工				式		ます 5.000 箇所
			1			
取付管布設工				式		取付管 15.200 m 取付管(推進) 14.500 m
			1			
立坑工				式		
			1			
管路土工				式		発生土処理 37.000 m3
			1			
ライナープレート式土留工及び土工				式		ライナープレート掘削土留 17.500 m ライナープレート埋戻 12.000 m3 ライナープレート存置 10.000 m 円形覆工板 5.000 箇所
			1			
付帯工				式		
			1			
舗装版破碎工				式		舗装版切断 47.000 m 舗装版破碎 19.000 m2 殻運搬 1.000 m3 殻処分 1.000 m3
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
舗装版復旧工		式				下層路盤 19.000 m2
			1			上層路盤 19.000 m2 表層 19.000 m2
仮設工		式				
			1			
交通管理工		式				交通誘導警備員 250.000 人日
			1			
管路(単独)		式				
			1			
取付管およびます工		式				
			1			
管路土工		式				管路掘削 2.000 m3 管路埋戻 0.500 m3 発生土処理 2.000 m3 埋戻土運搬 0.500 m3
			1			
ます設置工		式				ます 1.000 箇所
			1			
取付管布設工		式				取付管 2.000 m 取付管(推進) 2.900 m
			1			
付帯工		式				
			1			
舗装版破碎工		式				舗装版切断 4.000 m 舗装版破碎 1.000 m2 殻運搬 0.090 m3 殻処分 0.090 m3
			1			
舗装版復旧工		式				下層路盤 1.000 m2 上層路盤 1.000 m2 表層 1.000 m2
			1			
仮設工		式				
			1			
交通管理工		式				交通誘導警備員 10.000 人日
			1			
直接工事費計		式				
			1			
共通仮設		式				
			1			
共通仮設費		式				
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-46-342-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
運搬費				式		仮設材運搬費 11.710 t
		1				
準備費				式		試験掘費 1.000 式
		1				
役務費				式		借地料 1.000 式
		1				
現場環境改善費(率計上)				式		
		1				
共通仮設費 (率計上)				式		
		1				
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				